

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจโรคภูมิแพ้เวชกรรม ชั้น 2 และ 3 อาคาร ฉกร. รพ.ตร.

เจ้าของอาคาร รพ.ตร.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตำรวจ

หน่วยงานประมาณราคา กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ ขบ. 2-77/2564




ประมาณราคา ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง	1,251,921.10	1.3029	1,631,128.00	บาท
2	งานครุภัณฑ์	199,702.00		199,702.00	บาท
เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00% เงินประกันผลงานหัก..... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%					
รวม				1,830,830.00	บาท
หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน				1,830,830.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
พ.ต.อ.หญิง  (วินิต ตันอารีย์)	พ.ต.ท.หญิง  (เชมิภา สายสุดี)	พ.ต.ท.  (วนรณ วรรณไพบูลย์)

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น 2 และ 3 อาคาร ฉกร. รพ.ตร.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตำรวจ

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ ขบ. 2-077/2564




ฝ่ายประมาณราคา กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ประมาณราคา


ประมาณราคาโดย 1. พ.ต.ท.วรรณ วรรณไพบูลย์ สว.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานก่อสร้าง				-		-	-	
	พื้นที่คลินิกนมแม่ โถงทางเดิน และที่เกี่ยวข้อง ชั้นที่ 2				-		-	-	
1	งานร้อยผนังปูนและหน้าต่างกระจกขอบอะลูมิเนียม	9.00	ตร.ม.		-	35	315	315	
2	งานร้อยถอบกระเบื้องเดิม	95.00	ตร.ม.		-	35	3,325	3,325	
3	งานติดตั้งกระเบื้องยางลวดลายทดแทน	95.00	ตร.ม.	680	64,600	120	11,400	76,000	
4	งานก่อสร้างผนังโครงสร้างโลหะปิดผิวสปรอตบอร์ด2ด้าน	35.37	ตร.ม.	790	27,942	140	4,952	32,894	
5	งานติดตั้งประตูบานเปิดไม้จริงพร้อมวงกบ	2.00	งาน	6,000	12,000	500	1,000	13,000	
6	งานติดตั้งวอลเปเปอร์ภายในพื้นที่	148.00	ตร.ม.	339	50,172	120	17,760	67,932	
7	งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ	95.00	ตร.ม.	220	20,900	95	9,025	29,925	
8	งานทาสีฝ้าเพดานฉาบเรียบ	95.00	ตร.ม.	80	7,600	35	3,325	10,925	
9	งานติดตั้งโคมไฟชนิด 2*18วัตต์ T8	17.00	งาน	1,336	22,712	307	5,219	27,931	
10	งานติดตั้งโคมदानไล่ที่ขนาด 6 นิ้ว	25.00	งาน	1,036	25,900	307	7,675	33,575	
11	งานติดตั้งเดือรับพร้อมเดินสายไฟที่เกี่ยวข้อง	4.00	งาน	705	2,820	250	1,000	3,820	
12	งานติดตั้งประตูกระจกกรอบอะลูมิเนียมพร้อมชุดรางเลื่อน	4.00	งาน	7,000	28,000	1,500	6,000	34,000	
13	งานติดตั้งประตูกระจกกรอบอะลูมิเนียมรางเลื่อนทางเข้า-ออก	1.00	งาน	35,000	35,000	3,000	3,000	38,000	
14	งานย้ายยูนิตคอยเลอร์ของเครื่องปรับอากาศ	1.00	งาน	9,500	9,500		-	9,500	
15	งานติดตั้งฟิล์มขุนกันสายตา บริเวณประตูและหน้าต่าง	9.00	ตร.ม.	450	4,050	50	450	4,500	
	พื้นที่ห้องตรวจจาและคลินิกพัฒนาการ ชั้นที่ 3				-		-	-	
1	งานร้อยถอบกระเบื้องเดิม	252.00	ตร.ม.		-	35	8,820	8,820	
2	งานติดตั้งกระเบื้องยางลวดลายทดแทน	252.00	ตร.ม.	680	171,360	120	30,240	201,600	
3	งานก่อสร้างผนังโครงสร้างโลหะปิดผิวสปรอตบอร์ด2ด้าน	64.90	ตร.ม.	790	51,271	140	9,086	60,357	
4	งานก่อสร้างผนังโครงสร้างโลหะปิดผิวสปรอตบอร์ด2ด้านครึ่งกระจก	43.00	ตร.ม.	1,590	68,370	300	12,900	81,270	
5	งานติดตั้งประตูกระจกกรอบอะลูมิเนียมพร้อมชุดรางเลื่อน	8.00	งาน	8,500	68,000		-	68,000	
6	งานติดตั้งประตูบานเปิดคู่กระจกกรอบอะลูมิเนียม	1.00	งาน	12,000	12,000		-	12,000	
7	งานติดตั้งวอลเปเปอร์ภายในพื้นที่ ผนังทับ	268.00	ตร.ม.	320	85,760	120	32,160	117,920	
	รวม							935,609.10	

ฝ่ายประมาณราคา

<p>ประมาณราคา</p> <p>พ.ต.ท. </p> <p>(วรรณ วรรณไพบูลย์)</p> <p>สว.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.</p>	<p>ตรวจเห็นชอบ</p> <p>พ.ต.อ. </p> <p>(ณัฐ วุฒิสถียร)</p> <p>ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.</p>	<p>เห็นชอบ</p> <p>พ.ต.อ. </p> <p>(พรชัย งามทิพย์วัฒนา)</p> <p>รอง ผบ.ท.๑ พรท.ผบ.กยธ.</p>
---	--	---

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง 

(ยอดขวัญ อภิกุลชาติกิจ)

หน.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง 

(วินัส ตันอารีย์)

พ.ต.ท.หญิง 

(เข็มิกา สายสตุต์)

พ.ต.ท. 

(วรรณ วรรณไพบูลย์)

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น 2 และ 3 อาคาร ฉกร. รพ.ตร.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตำรวจ

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ สป. 2-077/2564




ฝ่ายประมาณราคา กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ประมาณราคา

ประมาณราคาโดย 1. พ.ต.ท.วรรณ วรรณไพบูลย์ สว.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		คนแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
								935,609	
8	งานติดตั้งวอลเปเปอร์ภายในพื้นที่ ผังครึ่งกระจก	56.60	ตร.ม.	320	18,112	120	6,792	24,904	
9	งานขยายท่ออ่างล้างมือ	1.00	งาน	4,000	4,000		-	4,000	
10	งานติดตั้งอ่างล้างมือ พร้อมก๊อกน้ำล้างมือ	2.00	งาน	4,500	9,000	300	600	9,600	
11	งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ	275.00	ตร.ม.	220	60,500	95	26,125	86,625	
12	งานทาสีฝ้าเพดานฉาบเรียบ	275.00	ตร.ม.	80	22,000	35	9,625	31,625	
13	งานติดตั้งโคมไฟชนิด 2*18 วัตต์ T8	34.00	งาน	1,336	45,424	307	10,438	55,862	
14	งานติดตั้งโคมดาวนไลท์ขนาด 6 นิ้ว	72.00	งาน	1,036	74,592	307	22,104	96,696	
15	งานติดตั้งเคา์รับ	14.00	งาน	350	4,900	150	2,100	7,000	
	รวมงานก่อสร้าง							1,251,921	
	หมวดงานครุภัณฑ์								
	พื้นที่คลินิกนมแม่ โถงทางเดิน และที่เกี่ยวข้อง ชั้นที่ ๒								
1	ผ้าม่านกันยูวีพร้อมอุปกรณ์	7.50	ตร.ม.	1,100	8,250		-	8,250	
2	เครื่องปรับอากาศ 9000 บีทียู	3.00	งาน	15,000	45,000		-	45,000	
3	งานติดตั้งชุดควบคุมการเข้าออกพื้นที่ภายใน	1.00	งาน	19,372	19,372		-	19,372	
	พื้นที่ห้องตรวจฯและคลินิกพัฒนาการ ชั้นที่ 3								
35	ผ้าม่านกันยูวีพร้อมอุปกรณ์	82.80	ตร.ม.	1,100	91,080		-	91,080	
36	เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู	2.00	งาน	18,000	36,000		-	36,000	
	รวมครุภัณฑ์							199,702	

ฝ่ายประมาณราคา

<p>ประมาณราคา</p> <p>พ.ต.ท. </p> <p>(วรรณ วรรณไพบูลย์)</p> <p>สว.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.</p>	<p>ตรวจเห็นชอบ</p> <p>พ.ต.อ. </p> <p>(ณัฐ วุฒิสถียร)</p> <p>ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.</p>	<p>เห็นชอบ</p> <p>พ.ต.อ. </p> <p>(พงษ์ งามทิพย์วัฒนา)</p> <p>รอง ผบก. ๓ พรท.ผบก.ยธ.</p>
---	--	--

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง


(ยอดขวัญ อภิกุลชาติกิจ)

หน.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร.


พ.ต.อ.หญิง


(วินัส ตันอารีย์)

พ.ต.ท.หญิง


(นิมิต สายสุดี)

พ.ต.ท.


(วรรณ วรรณไพบูลย์)